

Les installations de communications électroniques, non sensibles pour la sécurité des intervenants, sont des réseaux sensibles pour l'activité économique (entreprises, hôpitaux ....)

**Il est donc essentiel d'observer l'environnement, vérifier les plans et alerter en cas de doute.**

## **Avant de commencer les travaux, observer l'environnement.**

Les équipements de télécommunication prennent différentes formes : armoires de rue, chambres, poteaux... Apprenez à les repérer dans votre environnement.

### **Equipements horizontaux :**

**Chambre télécom**



**Grillage avertisseur vert –  
Equipement souterrain**



Le grillage avertisseur n'a pas toujours été obligatoire. En revanche, il doit être reposé sur tout ouvrage découvert.

Les câbles fibres optiques placés dans des fourreaux PVC peuvent être enrobés de béton.

### **Equipements aériens :**

**Coffret sur poteau**



**Armoire télécom**



### **Avant de commencer vos travaux**

En cas de doute sur un plan ou de besoin de précision, contactez- nous :

[dt.dict@axione.fr](mailto:dt.dict@axione.fr) ou 05 33 74 02 17

### **Sur le chantier**

Une vérification visuelle de l'environnement et de la cohérence avec les plans reçus est nécessaire.

La réglementation impose un repérage et la présence des DT/ DICT avec plans sur le chantier.

### **En cas de dommage**

Si des dommages liés aux travaux sont constatés, contactez immédiatement le

05 33 74 02 17

Vous devez nous contacter le plus rapidement possible, y compris si le dommage paraît superficiel.