

MAIRIE DE SAINT-BERAIN-SOUS-SAVIGNES
71300, SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES

Réhabilitation des logements séniors du R-1 pour la création d'une micro-crèche.

Impasse du 19 Mars 1962

71300, SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNE

Phase : PRO / DCE

Limite de prestation

<u>Architectes</u>	Bureau d'études fluides et thermique :
Atelier Jankovic de thy 30 rue du Temple 75004 Paris 01 73 74 24 30 contact@jankovicdethy.com	BTH Conseil Alexis BERTHON 1, rue du Paradis 89190 PONT SUR VANNE 06 22 39 28 72

<u>Nature des modifications</u>	<u>Réf</u>	<u>Date</u>	<u>Version</u>
Version initiale	BTH250607	19/11/2025	0



1.	Limite de prestation	3
1.1.	Gros œuvres	3
1.1.1.	Réservations des fluides	3
1.2.	Platerie	3
1.2.1.	Encoffrement coupe-feu 1h	3
1.3.	Électricité	3
1.3.1.	Alimentations électriques.....	3
1.4.	Menuiserie intérieure.....	3
1.5.	Serrurerie	3



1. LIMITE DE PRESTATION

1.1. Gros œuvres

1.1.1. RÉSERVATIONS DES FLUIDES

Prévoir les réservations des fluides EU/EV/EF >100mm
Prévoir les réservations des passages de gaines

Prévoir les encoffrements pour la verticalité du frigorigène
Prévoir l'ensemble des soffites figurant sur le plan technique

1.2. Platerie

1.2.1. ENCOFFREMENT COUPE-FEU 1H

Prévoir encoffrement coupe-feu autour de la CTA ainsi que sur les verticalités du R+1 et R+2.

1.3. Électricité

1.3.1. ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES

Fournir les alimentations électriques :

- CTA dans le local concerné ;
- Alimentation ballon électrique ;
- Adoucisseur d'eau ;
- Alimentation pour le brumisateur ;
- Fourniture à la CTA et au VRV de contact sec permettant la coupure de la CTA et du VRV la nuit.

1.4. Menuiserie intérieure

Il sera prévu au lot menuiserie intérieure la fourniture et pose des plans de travail des plonge et évier

1.5. Serrurerie

La fourniture et la mise en place de pare-vues acoustiques autour de la PAC Air/Eau chiffrée en option.