



Micro crèche			
Local	Vestiaires enfants (casiers traversants) par section		Code
			3.4
Surface utile en m²	6	Effectif	5

## EXIGENCES

HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥2,50 m	CHARGE D'EXPLOITATION	250 daN/m²
ACOUSTIQUE		Selon réglementation		
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)er jour, (2)nd jour, (A)veugle	1	Eclairage artificiel	≥ 300 lux par détecteur de présence
	Occultation	/	Protection solaire	oui

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Sols souples avec remontée de plinthes		
MURS	Peinture lessivable avec protections angles sortants	Plinthes	Remontée en plinthe sol souple	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable			

## MENUISERIES

PORTES	Matériau protection	Stratifiée 2 faces avec plaques protection sur 2 faces en partie basse & au niveau poignée		
	Passage Libre	0,90m		
	Opacité Oculus	Oculus haut et bas	Contrôle d'accès	-
Fenêtres / MEXT	Oui			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	Rafrâichissement entre -5°C et -7°C / T° ext.
	Ventilation		VMC selon réglementation		
	Rafrâichissement		oui		
PLOMBERIE	Alimentation		/		
	Equipements inclus		/		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		1 PC à l'entrée du local + 3 PC réparties		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )			/	
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

Equipements INCLUS dans le coût des travaux	Signalétique de sécurité, des locaux et directionnelle Table à langer, bancs, patères par sections
Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux	panneaux d'affichage, fauteuil





## Micro crèche

<b>Local</b>	<b>Sanitaire adulte public handicapé</b>	<b>Code</b>	<b>3.4</b>
<b>Surface utile en m²</b>	<b>2</b>	<b>Effectif</b>	

## EXIGENCES

<b>HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND</b>		≥2,50 m	<b>CHARGE D'EXPLOITATION</b>	250 daN/m²
<b>ACOUSTIQUE</b>		-		
<b>ECLAIRAGE</b>	Eclairage naturel : (1)er jour, (2)nd jour, (A)veugle	A	Eclairage artificiel	250 lux ; commande d'allumage sur détecteurs de présence
	Occultation	/	Protection solaire	/

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Carrelage		
MURS	Peinture lessivable + faïence autour des points d'eau & appareils sanitaires	Plinthes		Carrelage
PLAFONDS	Faux-plafond hydrofuge démontable			

## MENUISERIES

<b>PORTES</b>	Matériau protection	Stratifiée 2 faces, à âme pleine		
	Passage Libre	0,90m		
	Opacité Oculus	non	Contrôle d'accès	verrou à, voyant d'occupation et décondamnation depuis l'extérieur
<b>Fenêtres / MEXT</b>	non			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	–
	Ventilation		VMC selon réglementation		
	Rafraîchissement		non		
PLOMBERIE	Alimentation		EF-EC		
	Equipements inclus		Cuvette WC suspendu PMR, lavabo PMR		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		1 PC à l'entrée du local		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

<b>Equipements INCLUS dans le coût des travaux</b>	WC suspendu, lave-main, miroir Barre de relevage et autres équipements réglementaires, abattant signalétique de sécurité et des locaux
<b>Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux</b>	Distributeur essui main, distributeur rouleau de papier WC, distributeur de savon manuel, brosse, poubelle,





## Micro crèche

<b>Local</b>	<b>Bureau de direction</b>	<b>Code</b>	<b>3.4</b>
Surface utile en m <sup>2</sup>	10	Effectif	2

## EXIGENCES

<b>HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND</b>		≥2,50 m	<b>CHARGE D'EXPLOITATION</b>	250 daN/m <sup>2</sup>
<b>ACOUSTIQUE</b>		Selon réglementation		
<b>ECLAIRAGE</b>	Eclairage naturel : (1) <sup>e</sup> jour, (2) <sup>nd</sup> jour, (A) veugle	1	Eclairage artificiel	300 lux
	Occultation	/	Protection solaire	oui

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Sols souples avec remontée de plinthes		
MURS	Peinture lessivable avec protections angles sortants Vitrage en partie haute	Plinthes	Remontée en plinthe sol souple	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable			

## MENUISERIES

<b>PORTES</b>	Matériau protection	Stratifiée 2 faces avec plaques protection sur 2 faces en partie basse & au niveau poignée		
	Passage Libre	0,90m		
	Opacité Oculus	non	Contrôle d'accès	Clé sur organigramme
<b>Fenêtres / MEXT</b>	Oui			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	Rafrâichissement entre -5°C et -7°C / T° ext
	Ventilation		VMC selon réglementation		
	Rafrâichissement		oui		
PLOMBERIE	Alimentation		EF-EC		
	Equipements inclus		Lave-main avec détecteur électrique.		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		1 PC à l'entrée du local +3 PC par poste de travail		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				1
	Prises RJ45 supp.		6 RJ 45	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

<b>Equipements INCLUS dans le coût des travaux</b>	Signalétique de sécurité, des locaux et directionnelle Un point d'eau (type lave-main) et d'une table à langer permettant de réaliser les visites médicales. Un placard intégré équipé de rayonnages réglables en hauteur. Il disposera également du tableau de report des alarmes.
<b>Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux</b>	Bureau et chaises





Micro crèche			
Local	Bureau de direction adjoint (MUTUALISE avec bureau direction)		Code 3.4
Surface utile en m²	2	Effectif	

## EXIGENCES

HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			CHARGE D'EXPLOITATION	
ACOUSTIQUE				
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle		Eclairage artificiel	
	Occultation	/	Protection solaire	

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	
MURS		Plinthes
PLAFONDS		

## MENUISERIES

PORTES	Matériau protection			
	Passage Libre			
	Opacité Oculus		Contrôle d'accès	
Fenêtres / MEXT				

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver		Eté	
	Ventilation				
	Rafraichissement				
PLOMBERIE	Alimentation				
	Equipements inclus				
ELECTRICITE	Prises classiques supp.				
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC. et 2 RJ45 )				
	Prises RJ45 supp.		Système incendie		
	Wifi	Oui			

## EQUIPEMENTS

Equipements INCLUS dans le coût des travaux	
Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux	





## Micro crèche

<b>Local</b>	<b>Vestiaires du personnel</b>	<b>Code</b>	<b>3.4</b>
Surface utile en m <sup>2</sup>	7	Effectif	5

## EXIGENCES

<b>HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND</b>		≥2,50 m	<b>CHARGE D'EXPLOITATION</b>	250 daN/m <sup>2</sup>
<b>ACOUSTIQUE</b>		Selon réglementation		
<b>ECLAIRAGE</b>	Eclairage naturel : (1) <sup>e</sup> jour, (2) <sup>nd</sup> jour, (A) veugle	A	Eclairage artificiel	≥ 200 lux. Détecteur de présence. minuterie
	Occultation	/	Protection solaire	/

## REVETEMENTS

<b>SOLS</b>	Classement UPEC / Nature	Carrelage
<b>MURS</b>	Peinture lessivable + faïence autour des points d'eau & appareils sanitaires Faïence toute hauteur dans la douche	Plinthes Carrelage
<b>PLAFONDS</b>	Faux-plafond hydrofuge démontable	

## MENUISERIES

<b>PORTES</b>	Matériau protection	Stratifiée 2 faces, à âme pleine		
	Passage Libre	0,90 m		
	Opacité Oculus	non	Contrôle d'accès	Clé sur organigramme
<b>Fenêtres / MEXT</b>	Selon projet			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	Rafraîchissement entre -5°C et -7°C / T° ext	
	Ventilation		Vmc selon réglementation			
	Rafraichissement		oui			
PLOMBERIE	Alimentation		EF-EC			
	Equipements inclus		Douche			
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		1 PC à l'entrée du local + 2 PC répartis dans le vestiaire			
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/	
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie		Réglementaire
	Wifi		Oui			

## EQUIPEMENTS

<b>Equipements INCLUS dans le coût des travaux</b>	Chaque armoire vestiaire est individuelle, ferme à clé et possède un banc à proximité. L'espace douche est composé d'une cabine de douche avec un pommeau réglable en hauteur et un robinet mitigeur, une zone de change avec des patères et une petite assise.
<b>Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux</b>	





Micro crèche			
Local	Sanitaires		Code 3.4
Surface utile en m²	4	Effectif	

### EXIGENCES

HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥2,50 m	CHARGE D'EXPLOITATION	250 daN/m²
ACOUSTIQUE		-		
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	A	Eclairage artificiel	250 lux ; commande d'allumage sur détecteurs de présence
	Occultation	/	Protection solaire	/

### REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Carrelage		
MURS	Peinture lessivable + faïence autour des points d'eau & appareils sanitaires		Plinthes	Remontée en plinthe sol souple
PLAFONDS	Faux-plafond hydrofuge démontable			

### MENUISERIES

PORTES	Matériau protection	Stratifiée 2 faces, à âme pleine		
	Passage Libre	0,90m		
	Opacité Oculus	non	Contrôle d'accès	verrou à, voyant d'occupation et décondamnation depuis l'extérieur
Fenêtres / MEXT	non			

### LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	–
	Ventilation		VMC selon réglementation		
	Rafrachissement		non		
PLOMBERIE	Alimentation		EF-EC		
	Equipements inclus		Cuvette WC suspendu PMR, lavabo PMR à détecteur.		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		1 PC à l'entrée du local		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

### EQUIPEMENTS

Equipements INCLUS dans le coût des travaux	WC suspendu, lave-main, miroir
Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux	Distributeur essui main, distributeur rouleau de papier WC, distributeur de savon manuel, brosse, poubelle,





## Micro crèche

Local	Salles de vie	Code	3.4
Surface utile en m²	36	Effectif	12

## EXIGENCES

HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥2,50 m	CHARGE D'EXPLOITATION	250 daN/m²
ACOUSTIQUE		Selon réglementation		
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	1	Eclairage artificiel	≥ 300 lux. Chaque salle aura une commande d'éclairage propre.
	Occultation	/	Protection solaire	Brise-soleil orientables ou équivalent pour contrôle éblouissant + protection contre surchauffe

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Sols souples avec remontée de plinthes		
MURS	Toile de verre et peinture lessivable pour résistance aux chocs. Lavables. Surfaces dédiées pour affichage + protections angles sortants.	Plinthes	Remontée en plinthe sol souple	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable			

## MENUISERIES

PORTES	Matériau protection	Stratifiée 2 faces avec plaques protection sur 2 faces en partie basse & au niveau poignée . Protection anti pince-doigts.		
	Passage Libre	0,90 m ou plus selon réglementation		
	Opacité Oculus	Oculus haut et bas	Contrôle d'accès	Clé sur organigramme + poste portier vidéo portatif pour commander la porte d'entrée du bâtiment
Fenêtres / MEXT	Fenêtre oscillo-battante avec ouverture sans risque de chocs pour les enfants. Si fenêtre toute hauteur, décoration pour signaler vitrage + anti pince doigts. Baie vitrée pour accès à l'extérieur coulissante et encastré (plain pied)			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	Rafrâichissement entre -5°C et -7°C / T° ext
	Ventilation		Vmc selon réglementation		
	Rafrâichissement		oui		
PLOMBERIE	Alimentation		/		
	Equipements inclus		/		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		4 PC réparties dont 1 PC à l'entrée pour chaque pièce. PC & interrupteurs inaccessibles pour enfants + obturation automatique.		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

Equipements INCLUS dans le coût des travaux	Signalétique de sécurité, des locaux et directionnelle. Placard de rangement intégré au mur de grande profondeur avec fermeture porte coulissante. Entre la salle de motricité et une des salles de vie : portes coulissantes (suspendues, pas de rails au sol).
Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux	Mobiliers d'assises, Tables, jeux, petites cloisons, portillon, tapis de jeux, matériels de motricité





Micro crèche			
Local	Dortoirs		Code 3.4
Surface utile en m²	18	Effectif	12

EXIGENCES			
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥2,50 m	CHARGE D'EXPLOITATION 250 daN/m²
ACOUSTIQUE		Selon réglementation	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)er jour, (2)nd jour, (A)veugle	1	Eclairage artificiel ≥200 lux général + veilleuse. Commande manuelle à variation d'intensité
	Occultation	Possibilité d'occultation totale	Protection solaire /

REVETEMENTS			
SOLS	Classement UPEC / Nature	Sols souples avec remontée de plinthes	
MURS	Toile de verre et peinture lessivable pour résistance aux chocs mobilier. Protections angles sortants + protection d'angle		Plinthes Remontée en plinthe sol souple
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable		

MENUISERIES			
PORTES	Matériau protection	Stratifiée 2 faces avec plaques protection sur 2 faces en partie basse & au niveau poignée . Protection anti pince-doigts.	
	Passage Libre	Suivant réglementation et largeur permettant évacuation d'un lit en urgence	
	Opacité Oculus	Oculus haut et bas	Contrôle d'accès non contrôlé
Fenêtres / MEXT	Fenêtre oscillo-battante avec ouverture sans risque de chocs pour les enfants. Si fenêtre toute hauteur, décoration pour signaler vitrage + anti pince doigts		

LOTS TECHNIQUES					
CVC	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	Rafraîchissement entre -5°C et -7°C / T° ext
	Ventilation		Vmc selon réglementation. Débit adapté à un local à fortes odeurs (couche souillées)		
	Rafraichissement		oui		
PLOMBERIE	Alimentation		/		
	Equipements inclus		/		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		2 PC dont 1 PC de service à l'entrée pour chaque local. PC et interrupteurs inaccessibles pour enfants + obturation automatique		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )			/	
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

EQUIPEMENTS	
Equipements INCLUS dans le coût des travaux	Signalétique de sécurité, des locaux et directionnelle Rangements intégrés dans chaque dortoir
Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux	Lits à barreaux et autres mobiliers.





## Micro crèche

Local	Salle de change	Code	3.4
Surface utile en m²	6	Effectif	12

## EXIGENCES

HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥2,50 m	CHARGE D'EXPLOITATION	250 daN/m²
ACOUSTIQUE		Selon réglementation		
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)er jour, (2)nd jour, (A)veugle	1	Eclairage artificiel	300 lux avec variateur d'intensité. Applique sur les murs et pas de pavé LED au plafond.
	Occultation	/	Protection solaire	/

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Sols souples avec remontée de plinthes		
MURS	Faïence sur 1m50 au pourtour + peinture lessivable Protections angles sortants- Vitrage sur salles d'activités à hauteur d'yeux d'adulte.	Plinthes		Remontée en plinthe sol souple
PLAFONDS	Faux-plafond hydrofuge démontable			

## MENUISERIES

PORTES	Matériau protection	Stratifiée 2 faces avec plaques protection sur 2 faces en partie basse & au niveau poignée . Protection anti pince-doigts.		
	Passage Libre	0,90 m ou plus selon réglementation		
	Opacité Oculus	Oculus haut et bas	Contrôle d'accès	non contrôlé
Fenêtres / MEXT	Fenêtre oscillo-battante avec ouverture sans risque de chocs pour les enfants. Si fenêtre toute hauteur, décoration pour signaler vitrage + anti pince doigts			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	Rafraîchissement entre -5°C et -7°C / T° ext
	Ventilation		Vmc selon réglementation. Débit adapté à un local à fortes odeurs (couche souillées)		
	Rafrachissement		oui		
PLOMBERIE	Alimentation		EF-EC		
	Equipements inclus		Lavabo servant de baignoire bébé. Douchette pour laver le bébé.		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		1 PC à l'entrée du local		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

Equipements INCLUS dans le coût des travaux	Un meuble table à langer/bain ergonomique sur-mesure comprenant un escalier escamotable, 2 plans de change, un lavabo servant de baignoire bébé avec robinet à commande manuelle et douchette. Rangement intégré.
Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux	





## Micro crèche

<b>Local</b>	<b>Salle d'eau et activités salissantes inclus dans la salle de vie</b>	<b>Code</b>	<b>3.4</b>
<b>Surface utile en m²</b>	0	<b>Effectif</b>	12

## EXIGENCES

<b>HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND</b>	≥2,50 m	<b>CHARGE D'EXPLOITATION</b>	250 daN/m²
<b>ACOUSTIQUE</b>	Selon réglementation		
<b>ECLAIRAGE</b>	Eclairage naturel : (1)er jour, (2)nd jour, (A)veugle	1 ou 2 ou A	Eclairage artificiel 300 lux
	Occultation	/	Protection solaire /

## REVETEMENTS

<b>SOLS</b>	Classement UPEC / Nature	Carrelage anti-dérapant	
<b>MURS</b>	Faïence toute hauteur - Protections angles sortants. Vitrage en partie haute pour visuel.	Plinthes	Carrelage
<b>PLAFONDS</b>	Faux-plafond hydrofuge démontable		

## MENUISERIES

<b>PORTES</b>	Matériau protection	Stratifiée 2 faces avec plaques protection sur 2 faces en partie basse & au niveau poignée . Protection anti pince-doigts.		
	Passage Libre	0,90 m ou plus selon réglementation		
	Opacité Oculus	Oculus haut et bas	Contrôle d'accès	Clé sur organigramme
<b>Fenêtres / MEXT</b>	Selon projet			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	Rafraîchissement entre -5°C et -7°C / T° ext
	Ventilation		VMC selon réglementation adaptée aux locaux humides		
	Rafrachissement		oui		
PLOMBERIE	Alimentation		EF-EC		
	Equipements inclus		Auge avec 3 robinets muraux, 1 lave mains adultes à détecteur, siphon de sol avec forme de pente		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		1 PC étanche à l'entrée du local		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

<b>Equipements INCLUS dans le coût des travaux</b>	Signalétique de sécurité, des locaux et directionnelle. Espace de change avec plan de change rabattable Plans de travail à hauteur d'enfants Rangement muraux. Patères muraux.
<b>Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux</b>	Chaises, serviettes, tabliers, blouse, set...,





## Micro crèche

<b>Local</b>	<b>Sanitaires enfants de 2 à 3 ans</b>	<b>Code</b>	<b>3.4</b>
Surface utile en m <sup>2</sup>	4	Effectif	12

## EXIGENCES

<b>HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND</b>		≥2,50 m	<b>CHARGE D'EXPLOITATION</b>	250 daN/m <sup>2</sup>
<b>ACOUSTIQUE</b>		Selon réglementation		
<b>ECLAIRAGE</b>	Eclairage naturel : (1) <sup>e</sup> jour, (2) <sup>nd</sup> jour, (A) veugle	1 ou 2	Eclairage artificiel	250 lux ; commande d'allumage sur détecteurs de présence
	Occultation	/	Protection solaire	/

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Carrelage anti-dérapant		
MURS	Faïence sur 1m50 au pourtour + peinture lessivable Protections angles sortants- Vitrage sur salles d'activités à hauteur d'yeux d'adulte	Plinthes		Carrelage
PLAFONDS	Faux-plafond hydrofuge démontable			

## MENUISERIES

<b>PORTES</b>	Matériau protection	Stratifiée 2 faces avec plaques protection sur 2 faces en partie basse & au niveau poignée . Protection anti pince-doigts.		
	Passage Libre	0,90 m ou plus selon réglementation		
	Opacité Oculus	Oculus haut et bas	Contrôle d'accès	non contrôlé
<b>Fenêtres / MEXT</b>	Selon projet			

## LOTS TECHNIQUES

<b>CVC</b>	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	Rafrâichissement entre -5°C et -7°C / T° ext
	Ventilation		Vmc selon réglementation. Débit adapté à local avec odeurs fortes (couche souillées)		
	Rafrâichissement		oui		
<b>PLOMBERIE</b>	Alimentation		EF-EC		
	Equipements inclus		Toilettes de petite taille avec séparations basses. Lavabos bas adaptés.		
<b>ELECTRICITE</b>	Prises classiques supp.		1 PC étanche à l'entrée du local		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )		/		
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

<b>Equipements INCLUS dans le coût des travaux</b>	Signalétique de sécurité, des locaux et directionnelle
<b>Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux</b>	Distributeur savon, poubelles





## Micro crèche

<b>Local</b>	<b>Salle de repas enfants / Coin repas inclus dans la salle de vie</b>	<b>Code</b>	<b>3.4</b>
<b>Surface utile en m²</b>	0	<b>Effectif</b>	12

## EXIGENCES

<b>HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND</b>		≥2,50 m	<b>CHARGE D'EXPLOITATION</b>	250 daN/m²
<b>ACOUSTIQUE</b>		Selon réglementation		
<b>ECLAIRAGE</b>	Eclairage naturel : (1)er jour, (2)nd jour, (A)veugle	1 ou 2	Eclairage artificiel	≥ 300 lux. Chaque salle aura une commande d'éclairage propre.
	Occultation	/	Protection solaire	Brise-soleil orientables ou équivalent pour contrôle éblouissant + protection contre surchauffe

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Sols souples avec remontée de plinthes		
MURS	Toile de verre et peinture lessivable pour résistance aux chocs. Lavables. Surfaces dédiées pour affichage + protections angles sortants.	Plinthes	Remontée en plinthe sol souple	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable			

## MENUISERIES

<b>PORTES</b>	Matériau protection	Stratifiée 2 faces avec plaques protection sur 2 faces en partie basse & au niveau poignée . Protection anti pince-doigts.		
	Passage Libre	0,90 m ou plus selon réglementation		
	Opacité Oculus	Oculus haut et bas	Contrôle d'accès	non contrôlé
<b>Fenêtres / MEXT</b>	Fenêtre oscillo-battante avec ouverture sans risque de chocs pour les enfants. Si fenêtre toute hauteur, décoration pour signaler vitrage + anti pince doigts			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 18°C et 22°C	Eté	Rafrâichissement entre -5°C et -7°C / T° ext
	Ventilation		VMC selon réglementation		
	Rafrâichissement		oui		
PLOMBERIE	Alimentation		/		
	Equipements inclus		/		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		2 PC dont 1 PC de service à l'entrée pour chaque local. PC et interrupteurs inaccessibles pour enfants + obturation automatique		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

<b>Equipements INCLUS dans le coût des travaux</b>	signalétique de sécurité, des locaux et directionnelle Rangements intégrés pour le stockage des bavoirs
<b>Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux</b>	Tables & chaises enfants, chariot, petites cloisonnette modulables





Micro crèche			
Local	Stockage		Code
			3.4
Surface utile en m²	6	Effectif	

## EXIGENCES

HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥2,50 m	CHARGE D'EXPLOITATION	250 daN/m²
ACOUSTIQUE		Selon réglementation		
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	A	Eclairage artificiel	≥ 100 lux – détecteur de présence et minuterie
	Occultation	/	Protection solaire	/

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Sols souples avec remontée de plinthes		
MURS	Peinture lessivable	Plinthes	Remontée en plinthe sol souple	
PLAFONDS	Faux-plafond démontable			

## MENUISERIES

PORTES	Matériau protection	Stratifiée 2 faces, à âme pleine		
	Passage Libre	0,90 m		
	Opacité Oculus	non	Contrôle d'accès	Clé sur organigramme
Fenêtres / MEXT	non			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 17°C et 20°C	Eté	non contrôlé
	Ventilation		VMC selon réglementation		
	Rafraîchissement		non		
PLOMBERIE	Alimentation		/		
	Equipements inclus		/		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		1 PC à l'entrée du local		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

Equipements INCLUS dans le coût des travaux	signalétique des locaux de stockage
Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux	Rayonnage dans tous les locaux de stockage. Dans le stockage des produits d'entretien, prévoir une armoire sécurisée pour les produits à risque.





## Micro crèche

Local	Cuisine - zone réchauffe	Code	3.4
Surface utile en m²	6	Effectif	1 à 2 adultes

## EXIGENCES

HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥2,50 m	CHARGE D'EXPLOITATION	250 daN/m²
ACOUSTIQUE		-		
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	1	Eclairage artificiel	≥ 200 lux et 500 lux pour éclairage ponctuel au dessus plan de travail à commande manuelle Luminaires étanches encastrés dans le faux plafond
	Occultation	/	Protection solaire	/

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Carrelage anti-dérapant
MURS	Faïence toute hauteur	Plinthes Plinthes à gorge pour la cuisine
PLAFONDS	Faux-plafond imputrescibles résistants à l'humidité avec peinture lessivable + trappes d'accès aux organes techniques	

## MENUISERIES

PORTES	Matériau protection	Stratifiée 2 faces, à âme pleine		
	Passage Libre	0,90 m ou plus pour passage chariots		
	Opacité Oculus	Oculus	Contrôle d'accès	Accès par digicode pour la livraison
Fenêtres / MEXT	Selon projet			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 17°C et 20°C	Eté	Rafrâichissement entre -5°C et -7°C / T° ext
	Ventilation		VMC selon réglementation		
	Rafrâichissement		oui		
PLOMBERIE	Alimentation		EF-EC		
	Equipements inclus		1 Lave Mains à Commande Fémorale temporisée, évier double sur plan de travail inox siphon de sol avec forme de pente de 1 à 2% et étanchéité des joints. Centrale de désinfection avec mousse et rinçage intégré et dosage automatique		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		6 PC dont 4 au droit du plan de travail		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

Equipements INCLUS dans le coût des travaux	Voici les principaux équipements nécessaires : *Réception et stockage : Armoire de maintien au chaud. *Réchauffage : 1 four de réchauffe ou remise en T° avec support, *Zone de stockage : armoire réfrigérée, congélateur, *Zone de lavage : lave-vaisselle professionnel et évier de plonge avec robinet à douchette et égouttoir et un lave-main à commande fémorale. Il est nécessaire de prévoir un espace « réserve sèche » pour stocker les aliments associés ainsi que les placards correspondants. Prévoir également des placards s muraux pour la vaisselle.				
Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux	Chariots				





Micro crèche			
Local	Biberonnerie	Code	3.4
Surface utile en m²	2	Effectif	1 à 2 adultes

EXIGENCES			
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥2,50 m	CHARGE D'EXPLOITATION 250 daN/m²
ACOUSTIQUE		-	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	A	Eclairage artificiel ≥ 200 lux et 500 lux pour éclairage ponctuel au dessus plan de travail à commande manuelle Luminaires étanches encastrés dans le faux plafond
	Occultation	/	Protection solaire /

REVETEMENTS			
SOLS	Classement UPEC / Nature	Carrelage anti-dérapant	
MURS	Faïence toute hauteur	Plinthes	Carrelage
PLAFONDS	Faux-plafond hydrofuge démontable		

MENUISERIES			
PORTES	Matériau protection	Stratifiée 2 faces, à âme pleine	
	Passage Libre	0,90 m	
	Opacité Oculus	Oculus	Contrôle d'accès Clé sur organigramme
Fenêtres / MEXT	Selon projet		

LOTS TECHNIQUES					
CVC	Température cible	Hiver	Entre 17°C et 20°C	Eté	Rafrâichissement entre -5°C et -7°C / T° ext
	Ventilation		VMC selon réglementation		
	Rafrâichissement		oui		
PLOMBERIE	Alimentation		EF-EC		
	Equipements inclus		évier double sur plan de travail inox		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		4 PC dont 2 au droit du plan de travail		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

EQUIPEMENTS	
Equipements INCLUS dans le coût des travaux	Il comprend un évier (de préférence à commande non manuelle), un petit réfrigérateur, un placard et un chauffe biberon.
Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux	





## Micro crèche

<b>Local</b>	<b>Lingerie-Buanderie</b>	<b>Code</b>	<b>3.4</b>
<b>Surface utile en m²</b>	2	<b>Effectif</b>	1 adulte

## EXIGENCES

<b>HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND</b>	≥2,50 m	<b>CHARGE D'EXPLOITATION</b>	250 daN/m²
<b>ACOUSTIQUE</b>	Affaiblissement acoustique lié à la présence de machines à laver et à sécher		
<b>ECLAIRAGE</b>	Eclairage naturel : (1)er jour, (2)nd jour, (A)veugle	1 ou 2	Eclairage artificiel ≥ 200 lux réglementaire détecteur de présence et minuterie
	Occultation	/	Protection solaire /

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Carrelage anti-dérapant		
MURS	Peinture lessivable + faïence autour des points d'eau & appareils sanitaires	Plinthes	Carrelage	
PLAFONDS	Faux-plafond hydrofuge démontable			

## MENUISERIES

<b>PORTES</b>	Matériau protection	Stratifiée 2 faces, à âme pleine		
	Passage Libre	0,90 m ou plus pour passage chariots		
	Opacité Oculus	non	Contrôle d'accès	Clé sur organigramme
<b>Fenêtres / MEXT</b>	Selon projet			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 17°C et 20°C	Eté	Rafrâichissement entre -5°C et -7°C / T° ext
	Ventilation		VMC selon réglementation - Prévoir extracteur d'air puissant		
	Rafrâichissement		oui		
PLOMBERIE	Alimentation		EF-EC		
	Equipements inclus		Alimentation de 2 laves linge, 2 sèches linges, évier 2 bacs avec égouttoir		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		2 au droit du plan de travail + PC machines		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

<b>Equipements INCLUS dans le coût des travaux</b>	2 lave-linges, 2 sèche-linges, un évier, plan de pliage et étagères de rangement.
<b>Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux</b>	





## Micro crèche

<b>Local</b>	<b>Local ménage + stockage produits d'entretiens</b>	<b>Code</b>	<b>3.4</b>
Surface utile en m²	2	Effectif	1 adulte

## EXIGENCES

<b>HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND</b>		≥2,50 m	<b>CHARGE D'EXPLOITATION</b>	250 daN/m²
<b>ACOUSTIQUE</b>		-		
<b>ECLAIRAGE</b>	Eclairage naturel : (1)er jour, (2)nd jour, (A)veugle	A	Eclairage artificiel	≥ 100 lux – détecteur de présence et minuterie
	Occultation	/	Protection solaire	/

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Carrelage anti-dérapant		
MURS	Peinture lessivable + faïence autour des points d'eau & appareils sanitaires	Plinthes	Carrelage	
PLAFONDS	Faux-plafond hydrofuge démontable			

## MENUISERIES

<b>PORTES</b>	Matériau protection	Stratifiée 2 faces, à âme pleine		
	Passage Libre	0,90 m ou plus pour passage chariots		
	Opacité Oculus	non	Contrôle d'accès	Clé sur organigramme
<b>Fenêtres / MEXT</b>	Selon projet			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	hors gel	Eté	hors gel
	Ventilation		VMC selon réglementation		
	Rafraichissement		non		
PLOMBERIE	Alimentation	EF-EC			
	Equipements inclus	Vidoir avec grille porte-seau			
ELECTRICITE	Prises classiques supp.	1 PC			
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.	/		Système incendie	Réglementaire
	Wifi	Oui			

## EQUIPEMENTS

<b>Equipements INCLUS dans le coût des travaux</b>	Etagères de rangement.
<b>Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux</b>	Chariot de ménage type SaniVap





## Micro crèche

Local	Local poubelle	Code	3.4
Surface utile en m²	2	Effectif	1 adulte

## EXIGENCES

HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥2,50 m	CHARGE D'EXPLOITATION	250 daN/m²
ACOUSTIQUE		-		
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	A	Eclairage artificiel	≥ 100 lux – détecteur de présence et minuterie
	Occultation	/	Protection solaire	/

## REVETEMENTS

SOLS	Classement UPEC / Nature	Carrelage anti-dérapant		
MURS	Faïence au pourtour sur 1,10m de haut +Peinture propreté	Plinthes	Carrelage	
PLAFONDS	Peinture de propreté sur plafond brut			

## MENUISERIES

PORTES	Matériau protection	Métallique		
	Passage Libre	1,20m		
	Opacité Oculus	non	Contrôle d'accès	Clé sur organigramme
Fenêtres / MEXT	Porte extérieure métallique donnant sur aire de livraison			

## LOTS TECHNIQUES

CVC	Température cible	Hiver	Entre 17°C et 20°C	Eté	Climatisé car contient des déchets alimentaires
	Ventilation		VMC selon réglementation		
	Rafraichissement		/		
PLOMBERIE	Alimentation		EF (hors gel)		
	Equipements inclus		Siphon de sol avec forme de pente, robinet de puisage à 1,5m		
ELECTRICITE	Prises classiques supp.		1 PC		
	Nombre de poste de travail bureau (1 poste = 4 PC et 2 RJ45 )				/
	Prises RJ45 supp.		/	Système incendie	Réglementaire
	Wifi		Oui		

## EQUIPEMENTS

Equipements INCLUS dans le coût des travaux	signalétique de sécurité, des locaux
Equipements NON INCLUS dans le coût des travaux	Conteneurs d'ordures ménagères et conteneurs tri sélectif

