

<div>Projet :</div> <div>Aménagement de la RD17 <i>Curtil-sous-Bufferière</i> <i>71520 Curtil-sous-Bufferière</i></div>
<div>Maitre d'ouvrage:</div> <div>Mairie de Curtil-sous-Bufferière <i>Le Bourg</i> <i>71520 CURTIL-SOUS-BUFFIERE</i></div>
<div>Architecte et paysagiste</div> <div>éjo. coopérative <i>7 place du marché</i> <i>71300 Mont-Saint-Vincent</i></div>
<div>Titre:</div> <div>DPGF</div>
<div>N° de plan:</div> <div>PE02</div> <div><div>Echelle :</div></div> <div><div>Indice :</div><div>1</div></div>
<div><div>Les plans, coupes, façades et carnet de détails établis par l'architecte font partie intégrante des pièces constitutives du marché. Ces pièces constituent un tout qui définit l'étendue des prestations spécifiques au projet. En cas de contradiction avec les documents techniques (DPGF ou les autres plans), les plans, coupes, façades et cahiers de détails établis par l'architecte auront la priorité. La signature de l'entrepreneur en fin de DPGF vaut acceptation tacite de sa part du caractère contractuel de ces plans, coupes, façades et carnet de détails.</div><div>Les dessins architectes ne décrivent pas toutes les suggestions de mises en œuvre imposées par les avis techniques, les DTU ou les normes en vigueur. L'entreprise devra réaliser ses ouvrages conformément aux plans et détails architectes en y intégrant toutes les obligations réglementaires et le respect des règles de l'art. L'entreprise doit le dimensionnement des ouvrages représentés sur ces documents.</div></div>
<div>État du projet :</div> <div>PIECES ECRITES DESCRIPTIVES</div> <div><div>Date :</div><div>16 JUIN 2026</div></div>

**AMENAGEMENT RD17 - CURTIL-SOUS-BUFFIERES
DPGF**

Nom & coordonnées de l'entreprise :

TRANCHE FERME

Articles	Désignation des prestations	U	Quantités	Prix	Montant HT
1.	<u>PRESTATIONS GENERALES</u>				
1.1	Installation de chantier	Ft	1,0		
1.2	Plans d'exécution, implantation des ouvrages, DOE	Ft	1,0		
1.3	Signalisation, barrière et protections de chantier	Ft	1,0		
1.4	Marquage, piquetage des réseaux, investigations pour les réseaux existants	Ft	1,0		
1.5	Constat d'huissier	Ft	1,0		
Sous total 1. Prestations générales					
2.	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>				
2.1	Sciage net des revêtements existants	ml	551,0		
2.2	Décroulage des revêtements existants	m2	1 197,0		
2.3	Terrassement et évacuation des déblais en décharge agréée	m3	389,0		
2.4	Terrassement et récupération partielle des déblais 0/80, et création des fosses de plantation	m3	266,0		
2.5	Création des noues d'infiltration	m3	4,0		
2.6	Dépose, démolition et effacement des ouvrages existants	Ft	1,0		
2.7	Essais à la plaque	Ft	1,0		
Sous total 2. Travaux préparatoires					

3. <u>FONDATIONS, REVETEMENTS, BORDURES</u>				
3.1	Réalisation des nivellements	m2	777,0	
3.2	Fourniture et mise en œuvre des géotextiles anticontaminants	m2	777,0	
3.3	Fourniture et mise en œuvre de la couche de forme en Grave Non Traitée (GNT) 0/80	m3	311,0	
3.4	Fourniture et mise en œuvre de la couche de forme en Grave Non Traitée (GNT) 0/31,5	m2	777,0	
3.5	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé calcaire grenaillé	m2	229,0	
3.6	Fourniture et mise en œuvre enrobé bitumineux	m2	114,0	
3.7	Fourniture et mise en œuvre sablé stabilisé compacté	m2	286,0	
3.8	Fourniture et mise en œuvre sablé stabilisé renforcé	m2	77,0	
3.9	Fourniture et mise en œuvre d'une ligne de pavés pierre de réemploi	mL	147,0	
3.10	Fourniture et mise en œuvre d'une double ligne de pavés pierre de réemploi	mL	88,0	
3.11	Fourniture et mise en œuvre de tapis de pavés pierre de réemploi - joints ciment	m2	60,0	
3.12	Fourniture et mise en œuvre de tapis de pavés pierre de réemploi - joints enherbés	m2	29,0	
3.13	Fourniture et mise en œuvre de tasseaux bois classe 4 sans traitement	mL	156,0	
3.14	Fourniture et mise en œuvre de bande d'éveil à la vigilance	U	4,0	
3.15	Réalisation emmarchements béton balayé teinte claire	FT	1,0	
3.16	Fourniture et mise en œuvre caniveau grille	U	4,0	
Sous total 3. Fondations, revêtements, bordures				

4. <u>SIGNALISATIONS, MOBILIERS</u>				
4.1	Fourniture et mise en œuvre marquage en résine colorée	FT	1,0	
4.2	Fourniture et mise en œuvre signalisation horizontale - passage piéton	U	2,0	
4.3	Fourniture et mise en œuvre signalisation horizontale - voie cyclable	U	12,0	
4.4	Fourniture et mise en œuvre signalisation horizontale - Zebra bus	U	2,0	
4.5	Fourniture et mise en œuvre panneaux de signalisation verticaux	U	10,0	
4.6	Fourniture et mise en œuvre ganivelles de protection	mL	140,0	
4.7	Fourniture et mise en œuvre main courante	U	1,0	
Sous total 4. Signalisations, mobiliers				

**Aménagement de la RD17, Curtil-sous-buffières
PRO-DCE IND1**

5.	PLANTATIONS				
5.1	Fourniture et mise en place terre végétale amendée	m3	266,0		
5.2	Fourniture et plantation des arbres (compris accessoires)	u.	4,0		
5.2.1	Acer campestre - tige fléchée solitaire 3xTrp MG L100/150 18/20		3,0		
5.2.2	Sorbus domestica - tige fléchée solitaire 3xTrp M.G. 16/18		1,0		
5.3	Fourniture et plantation des arbustes	u.	23,0		
5.3.1	Amelanchier ovalis - conteneur 7-9L		6,0		
5.3.2	Berberis vulgare - conteneur 4-5L		4,0		
5.3.3	Ligustrum vulgare - conteneur 4-5L		5,0		
5.3.4	Rosa canina - conteneur 4-5L		3,0		
5.3.5	Viburnum lantana - conteneur 4-5L		5,0		
5.4	Fourniture et plantation des vivaces godet 8cm	u.	1 529,0		
5.4.1	Achillea millefolium		36,0		
5.4.2	Allium forelock		77,0		
5.4.3	Allium nigrum		77,0		
5.4.4	Allium schoenoprasum		13,0		
5.4.5	Aloysia citriodora		37,0		
5.4.6	Artemisia canescens		15,0		
5.4.7	Artemisia vulgaris		22,0		
5.4.8	Briza media		74,0		
5.4.9	Carex pendula		29,0		
5.4.10	Butomus umbellatus		17,0		
5.4.11	Ericoides pringlei		49,0		
5.4.12	Euphorbia characias		37,0		
5.4.13	Filipendula purpurea alba		20,0		
5.4.14	Lamium maculatum "White"		56,0		
5.4.15	Lavandula angustifolia "Alba"		25,0		
5.4.16	Leucanthemum vulgare		99,0		
5.4.17	Lythrum salicaria		18,0		
5.4.18	Malvia moschata alba		50,0		
5.4.19	Malvia sylvestris		21,0		
5.4.20	Melissa officinalis		118,0		
5.4.21	Pennisetum messiacum		147,0		
5.4.22	Persicaria bistorta superba		12,0		
5.4.23	Phlomis fruticosa		74,0		
5.4.24	Rudbeckia purpurea		58,0		
5.4.25	Salvia officinalis purpurascens		150,0		
5.4.26	Sanguisorba officinalis		12,0		
5.4.27	Saponaria officinalis		24,0		
5.4.28	Scabiosa atropurpurea		21,0		
5.4.29	Stachys byzantina		41,0		
5.4.30	Valeriana offinalis		50,0		
5.4.31	Vinca minor "Alba"		50,0		
5.5	Fourniture et mise en place paillage en copeaux de bois	m2	480,0		
5.6	Semis pelouses, prairies, prairies humides	m2	392,0		
5.7	Suivi cultural et garantie de reprise des plantations	FT	1,0		
Sous total 5. Plantations					
TOTAL TRANCHE FERME - HT					
TVA (.....%)					
TOTAL TRANCHE FERME - TTC					

PSE 01 - Enrobé coloré à la place de l'enrobé calcaire grenailé

Articles	Désignation des prestations	U	Quantités	Prix	Montant HT
PSE 01	Plus-value pour le remplacement de l'enrobé calcaire grenailé par enrobé coloré	m2	229,0		
TOTAL PSE 01 - HT					
TVA (.....%)					
TOTAL PSE 01 - TTC					

PSE 02 - Evacuation en décharge agréée des enrobé contaminés

Articles	Désignation des prestations	U	Quantités	Prix	Montant HT
PSE 02	Plus-value pour l'évacuation d'enrobé contaminé en décharge agréé	T	20,0		
TOTAL PSE 02 - HT					
TVA (.....%)					
TOTAL PSE 02 - TTC					

TOTAL - TRANCHE FERME + PSE 01 + PSE 02

TOTAL TRANCHE FERME + PSE 01 + PSE 02 - HT					
TVA (.....%)					
TOTAL TRANCHE FERME + PSE 01 + PSE 02 - TTC					

Signature et cachet de l'entreprise :